

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

**Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė"**

**Objektas: Įsiruties g. 10, Vilnius, 06219 Vilniaus m. sav.**

**Problema: kanalizacijos vamzdynų pažeidimai, įgriuvęs gruntas ties vamzdyno lūžio vieta ir atsiradęs kontranuolydis.**

**Sprendimas: horizontalus nuotekų vamzdyno ketimas lauke nuo fasado iki kanalizacijos šulinio.**

### Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Darbų ir išlaidų aprašymai</b>	<b>Mato vnt</b>	<b>Kiekis</b>
1	Darbo vietos aptvėrimas	m	15,00
2	Vejos bortų demontavimas, išsaugant gaminius	m	8,00
3	Šaligatvio plytelių ardymas, išsaugant gaminius	m <sup>2</sup>	1,30
4	Grunto kasimas, sandėliavimas sutvirtinus šlaitus (iki 3,00 m gylio)	m <sup>3</sup>	8,00
5	Kanalizacijos vamzdžio d110 demontavimas	m	5,00
6	Tinkamo pagrindo (smėlis fr. 0/5, 0,15m sluoksnis ) įrengimas, sutankinant	m <sup>3</sup>	0,30
7	Kanalizacijos vamzdžio d110, SN8 įrengimas, prakirstas vietas užsandarinant cementiniu, drėgmei atspariu skiediniu	m	5,00
8	Kanalizacijos vamzdyno, lauko dalies, hidraulinis sandarumo išbandymas, ataskaita	kompl.	1,00
9	Išsaugoto grunto užkasimas, tankinant mechanizuotai	m <sup>3</sup>	8,00
10	Netinkamo grunto (molingas, su akmenimis) pakeitimas smėlio žvyro mišiniu (orientacinis kiekis)	m <sup>3</sup>	1,50
11	Išsaugotų vejos bortų klojimas, dalį pabetonuojant C20/25	m	8,00
12	Šaligatvio plytelių klojimas, sutvarkius pagrindą (smėlis atsijos)	m <sup>2</sup>	1,30
13	Gerbūvio atstatymas (sulyginimas, grėbliavimas, juodžemis)	m <sup>2</sup>	13,00
14	Susidariusių atliekų, surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	0,10

**Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus**

**Aktą paruošė:**

**UAB „Naujoji Pilaitė“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa**