

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė" įm. k. 121483560

Objektas: Įsiruties g. 22, Vilnius, 06221 Vilniaus m. sav.

Problema: laiptinių rūsiuose šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdžiai su jungtimis yra pažeisti korozijos, nusidėvėję.

Sprendimas: pakeisti vandentiekio magistralės šalto, karšto ir cirkuliacinio vandens vamzdžius ir ventilius ant stovų su išnešimu į bendrą koridorių. Cirkuliaciniame vamzdyne įrengti balansinius ventilius.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Esamos vamzdynų izoliacijos demontavimas	m	111,00
2	Izoliacijos surinkimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1,00
3	Vamzdynų demontavimas (iki dn 50)	m	111,00
4	Vidaus vamzdynų iš plieninių – plastikinių vamzdžių (iki dn 63) montavimas	m	111,00
5	Vamzdynų izoliavimas kevalais	m	111,00
6	Trišakių (iki dn 40) montavimas	vnt.	48,00
7	Vandens išleidimo ventilių montavimas (dn 15)	vnt.	48,00
8	Laiptinių atjungimo ventilių montavimas (iki dn 50)	vnt.	3,00
9	Vandentiekio sistemos stovų uždaromosios armatūros montavimas (iki dn 40)	vnt.	48,00
10	Sistemos nudrenavimas	vnt.	5,00
11	Sistemos užpildymas, sandarumo patikrinimas	vnt.	5,00
12	Darbo vietos sutvarkymas, susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1,00

Pastabos: darbų kiekiai, matmenys tikslinami vykdant darbus;

Aktą paruošė:

UAB „Naujoji Pilaitė“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa