

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji pilaitė"

Objektas: Kanto al. 9 Vilnius

Problema: susidėvėję vandentiekio ir nuotekų vamzdynai, didelė tikimybė avarijoms.

Sprendimas: atlikti vandentiekio vamzdynų (stovų butuose) keitimą.

Numatomų atlikti darbų ir medžiagų aprašas (vienam butui):

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis
	Darbai		
1	Nuotekų vamzdyno DN110 demontavimas	m	3
2	Nuotekų vamzdyno DN110 montavimas	m	3
3	Šalto vandens stovo demontavimas DN 32	m	3
4	Šalto vandens stovo montavimas daugiasluoksniu vamzdžiu DN 32	m	3
5	Šalto vandens atšakos montavimas ir prijungimas prie skaitiklio daugiasluoksniu DN 20	m	1,5
6	Šalto vandens sistemos paleidimas ir užpildymas, hidrauliniai bandymai	Vnt.	1
7	Karšto vandens stovo demontavimas DN 32	m	3
8	Karšto vandens stovo montavimas daugiasluoksniu vamzdžiu DN 32	m	3
9	Karšto vandens atšakos montavimas ir prijungimas prie skaitiklių daugiasluoksniu vamzdžiu DN20	m	1,5
10	Karšto vandens stovo demontavimas DN 15	m	7
11	Karšto vandens stovo montavimas daugiasluoksniu vamzdžiu DN 20	m	7
12	Karšto vandens sistemos paleidimas, užpildymas, nuorinimas, hidrauliniai bandymai	Vnt.	1

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Andrius Kirkilas