

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji pilaitė"

Objektas: Kanto al. 6 Vilnius

Problema: nuolatinės avarijos vandentiekio sistemoje

Sprendimas: atlikti magistralinių vandentiekio vamzdynų keitimą.

Numatomų atlikti darbų ir medžiagų aprašas:

Pirma laiptinė			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis
Darbai			
1	Šalto ir karšto vandens magistralinio vamzdyno sdemontavimas ir montavimas DN 40	m	84
2	Cirkuliacinės sistemos magistralinio vamzdyno demontavimas ir montavimas DN 25	m	42
3	Šalto ir karšto vandens uždarnosios armatūros DN32 montavimas stovų atšakoms su drenažiniais ventiliais DN15	kompl.	12
4	Cirkuliacinės sistemos uždarnosios armatūros DN25 montavimas stovų atšakoms su drenažiniais ventiliais DN15	kompl.	3
5	Vamzdyno izoliacijos montavimas	m	126
6	Šalto karšto ir cirkuliacinės sistemos paleidimas ir užpildymas, hidraulinis bandymas	Vnt.	1
7	Šiukšlių utilizavimas.	Vnt.	1
Medžiagos			
1	Lituojamas vamzdis PPR DN40	m	84
2	Lituojamas vamzdis PPR DN25	m	42
3	PPR antgalis 40/32	Vnt.	6
4	PPR antgalis 25/20	Vnt.	3
5	Ventilis rutulinis DN 15	Vnt.	15
6	Ventilis rutulinis DN 32	Vnt.	12
7	Ventilis rutulinis DN 20	Vnt.	3
8	Ventilis rutulinis DN 40	Vnt.	3
9	Vamzdynų izoliacija , 20 mm storio , armuota lipni juosta	m	126
10	PPR kitos fasoninės dalys - alkūnės, redukcijos, movos	kompl.	1
Antra laiptinė			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis
Darbai			
1	Šalto ir karšto vandens magistralinio vamzdyno sdemontavimas ir montavimas DN 40	m	86
2	Cirkuliacinės sistemos magistralinio vamzdyno demontavimas ir montavimas DN 25	m	43
3	Šalto ir karšto vandens uždarnosios armatūros DN32 montavimas stovų atšakoms su drenažiniais ventiliais DN15	kompl.	16
4	Cirkuliacinės sistemos uždarnosios armatūros DN25 montavimas stovų atšakoms su drenažiniais ventiliais DN15	kompl.	4
5	Vamzdyno izoliacijos montavimas	m	129
6	Šalto karšto ir cirkuliacinės sistemos paleidimas ir užpildymas, hidraulinis bandymas	Vnt.	1
7	Šiukšlių utilizavimas.	Vnt.	1
Medžiagos			
1	Lituojamas vamzdis PPR DN40	m	86
2	Lituojamas vamzdis PPR DN25	m	43
3	PPR antgalis 40/32	Vnt.	8

4	PPR antgalis 25/20	Vnt.	4
5	Ventilis rutulinis DN 15	Vnt.	20
6	Ventilis rutulinis DN 32	Vnt.	16
7	Ventilis rutulinis DN 20	Vnt.	4
8	Vamzdyno izoliacija , 20 mm storio , armuota lipni juosta	m	129
9	PPR kitos fasoninės dalys - alkūnės, redukcijos, movos	kompl.	1

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Andrius Kirkilas