

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė"

Objektas: Karaliaučiaus g. 16B Vilnius.

Problema: neveikia vandentiekio vamzdžių uždaramoji armatūra, nėra galimybės uždaryti atskirų stovų.

Sprendimas: keisti uždaramąją armatūrą

Numatomų darbų, medžiagų, mechanizmų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir medžiagų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Uždamosios armatūros demontavimas ir naujos sumontavimas	kompl.	61
2	Atliekų utilizavimas	vnt	1
3	Trišakis 50x15	vnt	1
4	Trišakis 32x15	vnt	6
5	Trišakis 25x15	vnt	24
6	Trišakis 20x15	vnt	22
7	Trišakis 15x15	vnt	8
8	Rutulinis ventilis DN50	vnt	1
9	Rutulinis ventilis DN32	vnt	6
10	Rutulinis ventilis DN25	vnt	24
11	Rutulinis ventilis DN20	vnt	29
12	Rutulinis ventilis DN15	vnt	69
13	Kitos komplektuojančios medžiagos movos, ardomi sujungimai ir t.t.	kompl.	1

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus;

Aktą paruošė: UAB „Naujoji Pilaitė“