

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

**Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė" , įm. k. 121483560**

**Objektas: Papilėnų g. 13, Vilnius, 06222 Vilniaus m. sav.**

**Problema: pastato šilumos mazge šalto ir karšto vandentiekio cirkuliacinės atšakos vamzdžiai, jungiamosios dalys yra pažeistos korozijos, nesandarios**

**Sprendimas: remontuoti korozijos pažeistas šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio atšakas ir jų dalis**

### Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
<b>1.</b>	<b>Šalto vandens įvado keitmas nuo ventilio iki šilumokaičio</b>	kompl.	1,00
1.1	Ventilis v/v DN50	vnt	1,00
1.2	Grubaus valymo filtras DN50	vnt	1,00
1.3	Atbulinis vožtuvas DN50	vnt	1,00
1.4	Manometrinis ventilis DN50	vnt	1,00
1.5	Manometras (10 bar)	vnt	1,00
1.6	Rutulinis ventilis DN15	vnt	1,00
1.7	Cinkuotas trišakis 50/50/50	vnt	1,00
1.8	Redukcinis trišakis 50/15/50	vnt	3,00
1.9	Apsauginis vožtuvas DN25 (8 bar)	vnt	1,00
1.10	Skaitiklis DN40 (komplekte kojėlės-prijungimui)	kompl.	1,00
1.11	Cinkuoti nipeliai DN50	vnt	5,00
1.12	Cinkuoti nipeliai DN25	vnt	2,00
1.13	Cinkuoti nipeliai DN15	vnt	2,00
1.14	Cinkuota alkūnė DN50 v/v	vnt	1,00
1.15	Redukcija 50/40	vnt	2,00
1.16	Redukcija 50/32	vnt	2,00
1.17	Redukcija 50/25	vnt	1,00
1.18	63 mm PPR vamzdis	m	2,00
1.19	PPR lituojamas antgalis (išorinis sriegis- 50 mm)	vnt	2,00
<b>2.</b>	<b>Karšto vandens padavimo linija (keičiamas ventilis)</b>	kompl.	1,00
2.1	Rutulinis ventilis v/i DN40	vnt	1,00
<b>3.</b>	<b>Karšto vandens cirkuliacinė linija- nuo ventilio iki šilumokaičio (ventilis-nekeičiamas)</b>	kompl.	1,00
3.1	Cinkuota alkūnė DN32 v/i	vnt	1,00
3.2	Cinkuotas vamzdis DN32	m	1,00

3.3	Cinkuotos movos DN32	vnt	2,00
3.4	Trišakis DN 32/15	vnt	2,00
3.5	Cirkuliacinio siurblio pajungimas (kojos), DN50 poveržlė	kompl.	1,00
3.6	Atbulinis vožtuvas DN32	vnt	1,00
3.7	Grubaus valymo filtras DN32	vnt	1,00
3.8	Cinkuoti nipeliai DN32	vnt	2,00
<b>4.</b>	<b>Kiti darbai</b>	kompl.	1,00
4.1	Izoliacijos atstatymas (dembliai)	kompl.	1,00
4.2	Susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	0,03

**Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus**

**Atliekant karšto vandens cirkuliacinės atšakos remontą, cirkuliacinis siurblys nekeičiamas nes esamas yra veikiantis. Jo keitimas numatytas vėlesniame etape pagal planinę priežiūrą.**

**Aktą paruošė:**

**UAB „Naujoji Pilaitė“ statinių priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa**