

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

**Užsakovas:** UAB "Naujoji Pilaitė"

**Objektas:** Papilėnų g. 14, Vilnius, 06222 Vilniaus m. sav.

**Problema:** karšto, šalto vandentiekio ir nuotekų vamzdynų nusidėvėjimas (virtuvės stovas)

**Sprendimas:** karšto, šalto vandentiekio ir nuotekų vamzdyno keitimas

### Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                        | Mato vnt       | Kiekis |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1        | Nuotekų vamzdyno (DN 100) demontavimas                                                            | m              | 16,00  |
| 2        | Nuotekų vamzdyno (DN 100) montavimas                                                              | m              | 16,00  |
| 3        | Šalto vandens stovo demontavimas (DN 25)                                                          | m              | 16,00  |
| 4        | Šalto vandens stovo montavimas vamzdžiu (DN 25)                                                   | m              | 16,00  |
| 5        | Šalto vandens atšakos montavimas ir prijungimas prie skaitiklio vamzdžiu (DN 20)                  | m              | 7,00   |
| 6        | Šalto vandens uždarnosios armatūros (DN 25) montavimas stovui su drenažiniais ventiliais (DN 15)  | vnt            | 1,00   |
| 7        | Šalto vandens sistemos paleidimas ir užpildymas, hidrauliniai bandymai                            | vnt            | 1,00   |
| 8        | Karšto vandens stovo demontavimas (DN 25)                                                         | m              | 16,00  |
| 9        | Karšto vandens stovo montavimas vamzdžiu (DN 25)                                                  | m              | 16,00  |
| 10       | Karšto vandens atšakos montavimas ir prijungimas prie skaitiklių vamzdžiu (DN 20)                 | m              | 7,00   |
| 11       | Karšto vandens uždarnosios armatūros (DN 20) montavimas stovui su drenažiniais ventiliais (DN 15) | vnt            | 1,00   |
| 12       | Angos atitvaroje išpjovimas be užtaisymo (vieno buto virtuvės stovui)                             | m <sup>2</sup> | 1,50   |
| 13       | Karšto vandens stovo montavimas vamzdžiu (DN 20)                                                  | m              | 20,00  |
| 14       | Karšto vandens sistemos paleidimas, užpildymas, nuorinimas, hidrauliniai bandymai                 | vnt            | 1,00   |
| 15       | Šiukšlių surinkimas, išvežimas, utilizavimas                                                      | kompl.         | 1,00   |

**Pastabos:** darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus; pasiūlymo galiojimas: 2027 01 01 d.

**Aktą paruošė:**

**UAB „Naujoji Pilaitė“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa**