

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė"

Objektas: Papilėnų g. 19, Vilnius, 06222 Vilniaus m. sav.

Problema: karšto, šalto vandentiekio ir nuotekų vamzdynų nusidėvėjimas (virtuvės stovas)

Sprendimas: karšto, šalto vandentiekio ir nuotekų vamzdyno keitimas

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Nuotekų vamzdyno (DN 100) demontavimas	m	16,00
2	Nuotekų vamzdyno (DN 100) montavimas	m	16,00
3	Šalto vandens stovo demontavimas (DN 25)	m	16,00
4	Šalto vandens stovo montavimas vamzdžiu (DN 25)	m	16,00
5	Šalto vandens atšakos montavimas ir prijungimas prie skaitiklio vamzdžiu (DN 20)	m	7,00
6	Šalto vandens sistemos paleidimas ir užpildymas, hidrauliniai bandymai	vnt	1,00
7	Karšto vandens stovo demontavimas (DN 25)	m	16,00
8	Karšto vandens stovo montavimas vamzdžiu (DN 25)	m	16,00
9	Karšto vandens atšakos montavimas ir prijungimas prie skaitiklių vamzdžiu (DN 20)	m	7,00
11	Karšto vandens stovo montavimas vamzdžiu (DN 20)	m	20,00
12	Angos išpjovimas atitvaroje be užtaisymo (vieno buto virtuvės stovui)	m ²	1,50
13	Karšto vandens uždarnosios armatūros (DN 20) montavimas stovui su drenažiniais ventiliais (DN 15)	vnt	1,00
14	Karšto vandens sistemos paleidimas, užpildymas, nuorinimas, hidrauliniai bandymai	vnt	1,00
15	Šiukšlių surinkimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1,00

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus;

pasiūlymo galiojimas: 2027 01 01 d.

Aktą paruošė:

UAB „Naujoji Pilaitė“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa