

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji pilaitė"

Objektas: Simonaitytės g. 12 Vilnius

Problema: nuolatinės avarijos vandentiekio sistemoje

Sprendimas: atlikti vandentiekio sistemos, kolektorių remonto darbus.

Numatomų atlikti darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis
1	Vandens skaitiklio demontavimas išsaugant skaitiklį ir sumontavimas atgal	vnt	46
2	Esamų kolektorių 4 atšakų dn 25 demontavimas	vnt	10
3	Esamų kolektorių 3 atšakų dn 25 demontavimas	vnt	2
4	Ventilio dn 15 permontavimas	vnt	46
5	Ardomo ventilio dn 25 sumontavimas	vnt	12
6	PPR kolektoriaus 4 atšakų gamyba dn 32	vnt	10
7	PPR kolektoriaus 3 atšakų gamyba dn 32	vnt	2
8	PPR faser vamzdžio atkarpos dn 32 sumontavimas	m	2
9	PPR vamzdžio atkarpos dn 32 sumontavimas	m	2
10	Šalto vandens pajungimas stovui	vnt	1
11	Karšto vandens pajungimas ir praskirkuliuojimas stovui	vnt	1
12	Statybinių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Andrius Kirkilas