

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

**Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė" įm. k. 121483560**

**Objektas: Smalinės g. 25, Vilnius, 06225 Vilniaus m. sav.**

**Problema: laiptinių stogelio vandens nubėgimo per plokštės briaunas sistema netinkamai funkcionuoja,- yra gadinama konstrukcijų apdaila bei idėtinės detalės.**

**Sprendimas: įrengti naują įlają, formuojant nuolydį ir nuvedant vandenį nuo pastato cokolio lietvamzdžiu. Atstatyti dalį įgriuvusių šaligatvio plytelių.**

### Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Laiptinių stogelių paviršių (įskaitant briaunas ir pertvarą) valymas nuo apnašų, sąmanų, susikaupusių nešvarumų	m <sup>2</sup>	15,00
2	Esamo vandens nubėgimo tarpo per briaunas (plokštė-briauna, briaunų siūlės) užtaisymas mineraliniu mišiniu	m	4,50
3	Lietaus nuvedimo nuolydžio formavimas mineralinės vatos plokštėmis	m <sup>2</sup>	4,50
4	Naujos įlajos įrengimas stogelio kampe, iškertant dalį plokštės, sandarinimas, apsauga nuo užsiteršimo	vnt.	1,00
5	Lietaus nuvedimo lietvamzdžio įrengimas iki cokolio (tvirtinimas laikikliais), kreipiant nuo nuogrindos	m	2,90
6	Įgriuvusių šaligatvio ir nuogrindos plytelių remontas (keitimas), atstatant pagrindą	m <sup>2</sup>	4,00
7	Betoninio latakų įrengimas vandeniui nuvesti nuo cokolio	m	0,50
8	Stogelių hidroizoliacinės prilydomosios dangos (1 sl.) įrengimas	m <sup>2</sup>	7,00
9	Stogelio briaunų/lubų/pertvaros dažymas, nuvalant senus dažus, glaistant, gruntuojant	m <sup>2</sup>	14,00
10	Metalinų paviršių (g/b ryšiai, įdėtinės detalės, batų valymo grotelės) padengimas antikorozine danga, prieš tai nuvalant senus dažus, gruntuojant	m <sup>2</sup>	0,40
11	Pastolių montavimas/demontavimas/darbas aukštyje	kompl.	1,00
12	Lauko laiptų ir aikštelės padengimas epoksidine danga su slydumą mažinančiu pabarstu (horizontalūs paviršiai)	m <sup>2</sup>	2,50
13	Fasado apnašų plovimas/valymas	m <sup>2</sup>	3,00
14	Lauko durų guminių tarpinių keitimas	m	5,20
15	Nerūdijančio plieno turėklo įrengimas, tvirtinant prie fasado/laiptų aikštelės/kt.	m	1,50
16	Susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas (atliekos po batų valymo grotelėmis)	t	0,20

**Pastabos: darbų kiekiai, matmenys tikslinami vykdant darbus;**

**Aktą paruošė:**

**UAB „Naujoji Pilaitė“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa**