

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė" , įm. k. 121483560

Objektas: Įsruities g. 20, Vilnius, 06221 Vilniaus m. sav.

Problema: karšto, šalto, cirkuliacinio vandentiekio nir nuotekų vamzdyno nusidėvėjimas (5a. vonios stovas)

Sprendimas: karšto, šalto, cirkuliacinio vandentiekio ir nuotekų vamzdyno keitimas.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Nuotekų vamzdyno (DN 110) demontavimas	m	16,00
2	Nuotekų vamzdyno (DN 110) montavimas	m	16,00
3	Šalto vandens stovo demontavimas (DN 32)	m	16,00
4	Šalto vandens stovo montavimas daugiasluoksniu vamzdžiu (DN 32)	m	16,00
5	Šalto vandens atšakos montavimas ir prijungimas prie skaitiklio daugiasluoksniu vamzdžiu (DN 20)	m	7,00
6	Šalto vandens uždarnosios armatūros (DN 32) montavimas stovui su drenažiniais ventiliais (DN 15)	vnt.	1,00
7	Šalto vandens sistemos paleidimas ir užpildymas, hidrauliniai bandymai	vnt.	1,00
8	Karšto vandens stovo demontavimas (DN 32)	m	16,00
9	Karšto vandens stovo montavimas vamzdžiu (DN 32)	m	16,00
10	Karšto vandens atšakos montavimas ir prijungimas prie skaitiklių daugiasluoksniu vamzdžiu (DN 20)	m	7,00
11	Karšto vandens uždarnosios armatūros (DN 32) montavimas stovui su drenažiniais ventiliais (DN 15)	vnt.	1,00
12	Karšto vandens stovo demontavimas (DN 15)	m	20,00
13	Karšto vandens stovo montavimas vamzdžiu (DN 20)	m	20,00
14	Karšto vandens uždarnosios armatūros (DN 20) montavimas stovui su drenažiniais ventiliais (DN 15)	vnt.	1,00
15	Karšto vandens sistemos paleidimas, užpildymas, nuorinimas, hidrauliniai bandymai	vnt.	1,00
16	Šiukšlių surinkimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1,00

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė:

UAB „Naujoji Pilaitė“ statinių priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa