

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė" , įm. k. 121483560

Objektas: Pajautos g. 1, Vilnius, 06203 Vilniaus m. sav.

Problema: stogas virš III-iosios laiptinės nusidėvėjęs, jo elementai- nesandarūs.

Didžioji dalis dangos ant parapetų- atkibusi ir susiraukšlėjusi.

Sprendimas: stogo remontas, sandarinimo, apskardinimo darbai

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Esamos, atkibusios, susiraukšlėjusios prilydomosios dangos demontavimas (parapetai/vent. kaminai/alsuokliai/dalis balkonų dangos) ir naujų 2 sluoksnių montavimas	m ²	48,00
2	Įlajų demontavimas	vnt.	2,00
3	Antenos tvirtinimo laikiklio dalies virš dangos lygio pašalinimas (gumbas)	vnt.	1,00
4	Parapetų skardos demontavimas, išsaugant ne mažiau 40% kiekio tolimesniam panaudojimui	m	72,00
5	Balkonų laštakių skardos demontavimas	m	32,00
6	Skardos profilių apie vent. šachtas, įėjimo liuką demontavimas	m	31,00
7	Stogo pagrindo po hidroizoliacine danga remontas betono mišiniu (nelygumai)	m ²	8,00
8	Hidroizoliacinės dangos įrengimas (1 sl.), pilnai užleidžiant ant parapetų, vent šachtų (0,50 m), alsuoklių (0,30 m), gruntuojant	m ²	410,00
9	Balkonų prilydomosios dangos (1 sl.) įrengimas užleidžiant ne mažiau 0,30 m ant fasado dalies (frezuojant)	m ²	43,00
10	Parapetų skardos montavimas, atstatant tinkamą nuolydį, užleidžiant po 0,05 m už mūro konstrukcijų, panaudojant ne mažiau 40 % išsaugotų medžiagų (0,44 m pločio: 68,00 m; 0,75 m pločio: 4,00 m)	m	72,00
11	Balkonų laštakių skardos montavimas, suremontuojant smulkius plokštės pažeidimus, izoliuojant	m	32,00
12	Alsuoklių komplektacijos atstatymas (kepurėlės)	vnt.	8,00
13	Įlajų įrengimas, hermetizavimas	vnt.	2,00
14	Vent. šachtų ir įėjimo liuko stogelio, (skarda-bituminė danga) remontas bitumine danga/mastika	m ²	10,00
15	Susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	0,55

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė:

UAB „Naujoji Pilaitė“ statinių priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa