

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė" , įm. k. 121483560

Objektas: Vydūno g. 20, Vilnius, 06205 Vilniaus m. sav.

Problema: įėjimo į laiptinę stogelio lietaus nuvedimo sistema yra nesandari. Stogelio konstrukcijos kampuose įtrūkimai. Stogelio tinkas-atšokęs, sutrupėjęs. Stogelio kolonos paveiktos korozijos. Stogelio hidroizoliacinis sluoksnis- nusidėvėjęs.

Sprendimas: lietaus nuotekų sistemos remontas, nuvedant toliau nuo pastato konstrukcijų; stogelio konstrukcijos įtrūkimų ir apdailos remontas; stogelio hidroizoliacijos remontas; metalinių elementų antikorozinis padengimas; fasado apdailos atsatatymas.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Laiptinių stogelių paviršių valymas nuo apnašų, sąmanų, susikaupusių nešvarumų	m ²	16,00
2	Remontinės (šoninės) įlajos įrengimas	vnt	2,00
3	Stogelių hidroizoliacinės prilydomosios dangos (1 sl.) įrengimas	m ²	16,00
4	Stogelių hidroizoliacinės prilydomosios dangos (2 sl.) įrengimas	m ²	16,00
5	Lietaus nuvedimo lietvamzdžio įrengimas iki cokolio (tvirtinimas laikikliais)	m	7,00
6	Apšiltinimo sluoksnio demontavimas	m ²	10,00
7	Fasado įrengimas (klėjavimas eps 100mm, armavimas, dekoratyvinis tinkas)	m ²	10,00
8	Parapeto demontavimas	m	12,00
9	Parapetų apskardinimo keitimas nauja skarda su naujais kronšteiniais formuojant nuolydį į stogą.	m	12,00
10	Pažeistų fasado vietų armavimas armavimo mišiniu	m ²	1,00
11	Stogelio dažymas	m ²	22,00
12	Metalinių kolonų (šlifavimas, gruntavimas, dažymas)	m ²	6,00
13	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1,00
14	Susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	0,20

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė:

UAB „Naujoji Pilaitė“