

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS – APRAŠAS

Užsakovas: UAB „Naujoji Pilaitė“

Objektas: Vaikų žaidimų aikštelė tarp I. Simonaitytės g. 7 ir 9, Vilnius

Problema: 2026-07-17 TUV NORD Lietuva atliktos pagrindinės metinės kontrolės metu visiems 7 patikrintiems vaikų žaidimų aikštelės įrenginiams nustatyti neatitikimai. Įrenginiai Nr. 3 (sūpynės), Nr. 5 (daugiafunkcinis kompleksas), Nr. 6 (lipynė) ir Nr. 7 (karuselė) pripažinti netinkamais saugiai naudoti ir jiems nustatyti aukštos rizikos trūkumai. Taip pat nustatyti paviršių, tvirtinimo, smūgį silpninančios dangos ir kitų saugos elementų trūkumai; aikštelėje nėra privalomos informacinės žymenos.

Sprendimas: Atlikti vaikų žaidimų aikštelės įrangos remonto, paviršių atnaujinimo, saugos elementų sutvarkymo, smūgį silpninančios dangos papildymo ir ženklinimo darbus pagal žemiau nurodytą apimtį, pašalinant TUV NORD Lietuva ataskaitoje Nr. 26-06-0741 nustatytus trūkumus.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	Balansinės sūpynės balkio keitimas	vnt.	1
2	Balansinės sūpynės atramų nušveitimas ir nudažymas 2 kartus	vnt.	2
3	Spyruoklinės supamosios įrangos elementų nušveitimas ir nudažymas 2 kartus	vnt.	1
4	Vertikalių sūpynių grandinių aptraukimas apsaugine guma	vnt.	4
5	Vertikalių sūpynių viršutinių laikiklių demontavimas ir naujų sumontavimas	vnt.	4
6	Namelio nušveitimas ir nudažymas 2 kartus	vnt.	1
7	Plastikinių varžtų apsaugų įrengimas	vnt.	1 (prelim.)
8	Daugiafunkcinio komplekso nušveitimas ir nudažymas 2 kartus	vnt.	1
9	Daugiafunkcinio komplekso grindų lentos keitimas	vnt.	1 (prelim.)
10	Įsikibimo virvės keitimas	vnt.	1
11	Atitvaro nuo kritimo įrengimas	vnt.	1
12	Lipynės (sporto įrenginio) nušveitimas ir nudažymas 2 kartus	vnt.	1
13	Lipynės apatinio skersinio nuėmimas	vnt.	1
14	Karuselės grindų dangos keitimas	vnt.	6
15	Karuselės sėdynių nušveitimas ir nudažymas 2 kartus	vnt.	3
16	Smūgį silpninančios dangos papildymas: 2–8 mm skaldelės atvežimas, paskleidimas ir išlyginimas iki reikiamo 20–30 cm gylio	t	16
17	Žaidimų ir sporto įrangos ženklinimo įrengimas	vnt.	8
18	Vaikų žaidimų aikštelės informacinės žymenos įrengimas pagal HN 131:2023 17 p.	vnt.	1

Pastabos: nurodyti kiekiai yra pirkimo apimtys pagrindas. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą privalo įvertinti objekto būklę, patikrinti kiekius vietoje ir įsitikinti, kad siūlomi sprendiniai pašalina ataskaitoje Nr. 26-06-0741 nurodytus trūkumus. 7 ir 9 pozicijų kiekiai preliminarūs; faktinis kiekis prieš vykdant darbus derinamas su užsakovu. Darbų apimtys ar kiekių pakeitimai galimi tik iš anksto suderinus su užsakovu.

Aktą paruošė: Dainius Gražulis, statinių priežiūros vadybininkas pirkimams