

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė"

Objektas: Elbingo g. 11, Vilnius, 06200 Vilniaus m. sav.

Problema: vakarinėje/pietinėje pastato dalyje nubyrėjo 14,00-16,00 m² cokolio plytelių. Kitose vietose per nesandarias plytelių siūles išplaunamos druskos ir mineralai, patenka drėgmė.

Sprendimas: remontuoti cokolio plytelių apdailą iš naujo armuojant. Hermetizuoti angokraščio-plytelių sandūrą bei cokolio-nuogrindos sandūrą.

Numatomų darbų, medžiagų, mechanizmų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Klijų likučių, armavimo tinklelio demontavimas, paviršiaus nuvalymas	m ²	16,00
2	Polistirolų, remontas smeigiuojant	m ²	3,00
3	Pagrindo gruntavimas prieš armavimą	m ²	16,00
4	Naujo armavimo sluoksnio įrengimas, paviršiaus išlyginimas	m ²	16,00
5	Gruntavimas giluminiu gruntu	m ²	16,00
6	Plytelių klijavimas (atspalvis, kuo panašesnis kaip esamo, derinamas su užsakovu)	m ²	16,00
8	Plytelių siūlių glaistymas	m ²	16,00
9	Nuogrindos-cokolio sandūros išvalymas, hermetizavimas (remontuojamos vietos)	m	7,00
10	Atšlijusių plytelių demontavimas ir perklijamas, remontuojant pagrindą, siūlių glaistymas	m ²	5,00
13	Susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	0,05

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus;

Plytelių atspalvis derinamas su užsakovu, parenkamas kuo panašesnis į esamo. Dalis vakarinio cokolio nestabilių plytelių už angokraščio- perklijuojamos. Rangovas neatsako už šių gaminių išsaugojimą ir sugadinus keičia naujomis plytelėmis.

Pastato cokolyje nėra įrengto drenažo membranos užbaigimo profilio.

Aktą paruošė:

UAB „Naujoji Pilaitė“ pastatų priežiūros vadybininkas pirkimams Dainius Gražulis