NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB „Naujoji Pilaitė“
Objektas: Vydūno g. 14, Vilnius – 38 buto virtuvės nuotekų stovas namo rūsyje
Problema: 38 buto virtuvės kanalizacijos stovo pravalos anga namo rūsyje yra netinkamai orientuota patogiam naudojimui pagal paskirtį.
Sprendimas: Permontuoti esamą 38 buto virtuvės kanalizacijos stovą namo rūsyje taip, kad pravalos anga būtų nukreipta į patogią ir tinkamą jos naudojimui padėtį; atlikti su tuo susijusius vamzdyno demontavimo, naujų nuotekų vamzdyno elementų montavimo, pajungimo ir atliekų sutvarkymo darbus.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Šalto vandens atjungimas stovui	vnt.	1
2	Karšto vandens atjungimas stovui	vnt.	1
3	Ketaus vamzdžio atkarpų DN50 demontavimas	m	2
4	Ketinės pravalos DN50 demontavimas	vnt.	1
5	Ketaus alkūnių DN50 demontavimas	vnt.	2
6	Ketaus perėjimo DN100x50 demontavimas	vnt.	1
7	Naujos plastikinio nuotekų vamzdžio DN110 atkarpos sumontavimas	m	2
8	Plastikinių alkūnių DN110 montavimas	vnt.	2
9	Plastikinės pravalos DN110 montavimas, pravalos angą orientuojant patogiam naudojimui pagal paskirtį	vnt.	1
10	Šalto vandens pajungimas stovui	vnt.	1
11	Karšto vandens pajungimas stovui	vnt.	1
12	Statybinių atliekų surinkimas, išvežimas ir utilizavimas	kompl.	1

Pastabos: darbų kiekiai preliminarūs ir tikslinami objekto apžiūros metu. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą turi apžiūrėti objektą, įvertinti faktines darbų sąlygas, prijungimo vietas ir patikrinti pateiktus kiekius. Pasiūlyme turi būti įvertintos visos darbams atlikti būtinos medžiagos ir komplektuojančios dalys, demontavimo ir montavimo darbai, transportas, atliekų sutvarkymas bei darbo vietos sutvarkymas. Papildomi arba paslėpti darbai negali būti atliekami ir jų kaina negali būti didinama be išankstinio rašytinio Užsakovo suderinimo.

Aktą paruošė: Dainius Gražulis, statinių priežiūros vadybininkas pirkimams.