# NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS – APRAŠAS

**Užsakovas:** UAB „Naujoji Pilaitė“

**Objektas:** Vydūno g. 23, Vilnius – 34 buto balkono stogelis

**Problema:** Į 34 buto balkoną galimai patenka vanduo pro nesandarias balkono stogelio prilydomosios dangos siūles.

**Sprendimas:** Sandarinti balkono stogelio prilydomosios dangos nesandarias siūles laukui skirta sandarinimo mastika.

**Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:**

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
|---|---|---|---|
| 1 | Prieš pateikiant pasiūlymą apžiūrėti 34 buto balkono stogelį, įvertinti faktinę prilydomosios dangos ir jos siūlių būklę, priėjimo sąlygas bei patikslinti sandarintinas vietas. | kompl. | 1 |
| 2 | Nesandarias balkono stogelio prilydomosios dangos siūles ir sujungimų vietas sandarinti laukui skirta sandarinimo mastika. | kompl. | 1 |
| 3 | Į darbų apimtį ir pasiūlymo kainą įtraukti visas darbams atlikti reikalingas medžiagas ir priemones. | kompl. | 1 |
| 4 | Į darbų apimtį ir pasiūlymo kainą įtraukti transportą, saugaus patekimo prie darbų vietos priemones ir darbų aukštyje organizavimą. | kompl. | 1 |
| 5 | Baigus darbus sutvarkyti darbo vietą. | kompl. | 1 |

**Pastabos:** darbų kiekiai yra preliminarūs ir tikslinami vietoje pagal S01 (Priminės apžiūros defektinis aktas) nustatytą faktinę būklę. Rangovui rekomenduojama prieš pateikiant pasiūlymą apžiūrėti objektą ir įvertinti darbų atlikimo sąlygas. Papildomi arba paslėpti darbai negali būti atliekami ir jų kaina negali būti didinama be išankstinio rašytinio Užsakovo suderinimo; nustačius papildomus defektus, iš anksto derinama jų būtinybė, apimtis ir kaina.

**Aktą paruošė:** Dainius Gražulis, statinių priežiūros vadybininkas pirkimams.