

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS – APRAŠAS

Užsakovas: UAB „Naujoji Pilaitė“

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas, Vydūno g. 13, Vilnius

Problema: Po stogo danga susiformavusios oro / garo pūslės, stogo paviršiuje kaupiasi vanduo dėl netinkamai suformuotų nuolydžių. Ilgalaikės vandens sankaupos spartina ruloninės dangos ir siūlių irimą bei kelia viršutinių aukštų patalpų užliejimo riziką; užliejimas jau fiksuotas bute Nr. 20.

Sprendimas: Sutvarkyti vandens kaupimosi vietų stogo pagrindą ir nuolydžius, atnaujinti viršutinį ruloninės hidroizoliacinės dangos sluoksnį bei sutvarkyti su stogo sandarumu susijusius mazgus pagal žemiau nurodytą darbų apimtį.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	Įlajos demontavimas	vnt.	1
2	Parapetų skardos demontavimas, išsaugant tolesniam panaudojimui	m	79
3	Skardos profilių apie ventiliacijos šachtas ir įėjimo liuką demontavimas	m	26
4	Stogo pagrindo po hidroizoliacine danga remontas ir nuolydžių formavimas	m ²	10
5	Ruloninės hidroizoliacinės dangos viršutinio sluoksnio įrengimas stogo plokštumoje	m ²	280
6	Ruloninės hidroizoliacinės dangos viršutinio sluoksnio įrengimas parapetuose	m ²	79
7	Balkonų priilydomosios dangos viršutinio sluoksnio įrengimas	vnt.	5
8	Parapetų skardos montavimas, panaudojant išsaugotas medžiagas	m	79
9	Alsuoklių viršutinių dalių keitimas PVC vamzdžių alsuokliais	vnt.	4
10	Įlajos įrengimas ir hermetizavimas	vnt.	1
11	Ventiliacijos šachtų ir įėjimo liuko stogelių bituminės dangos remontas bitumine danga / mastika	vnt.	9
12	Susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas ir utilizavimas	t	0,50

Pastabos: nurodyti kiekiai yra pirkimo apimtys pagrindas. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą privalo įvertinti objekto būklę ir patikrinti kiekius vietoje. Darbų apimtys ar kiekių pakeitimai galimi tik iš anksto suderinus su užsakovu.

Aktą paruošė: Dainius Gražulis, statinių priežiūros vadybininkas pirkimams